

# **Réunion de la Commission de Suivi de Site (CSS)**

**du 30 Novembre 2018**

**Bilan SGS année 2017**

---

---

- Les activités du dépôt
- Les travaux engagés pour la Prévention des Risques
- Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)
  - Les actions de formation
  - L'évaluation et l'identification des risques d'accidents majeurs
  - Les contrôles et vérifications
  - Les exercices
- Retour sur les évènements
- Programme de réduction des risques



- Capacités du dépôt

- Stockage Essence 20 941 m<sup>3</sup>
- Stockage Fioul – Gazole 130 122 m<sup>3</sup>

- Sorties annuelles

- Réalisé 2016 1 080 000 m<sup>3</sup>
- Réalisé 2017 1 093 000 m<sup>3</sup>
- Prévision 2018 1 092 381 m<sup>3</sup>

- Nombre moyen de camions par jour 164
-

# Les travaux engagés pour la prévention des risques en 2017

Poste	Coût en k€
Réfection de peinture de tuyauteries et du bac 27	182
Mise en place de garde corps dans la cuvette 1	47
Entretien des pompes, équipements MMR et sécurité	45
Remplacement de deux onduleurs électriques	22
Inspection quinquennale du réservoir 23	10
Inspection des soupapes et des bouteilles anti-pulsatoires	11
Protection périmétrique (clôtures électriques)	36
Complément à l'opération décennale du bac 27	129
Réfection du réseau électrique du PCC, de l'URV et du hangar	29
Autres	54
<b>TOTAL</b>	<b>565</b>

- Les actions de formation
  - 9 sessions de formation dans le domaine de la sécurité ont été organisées en 2017 pour un effectif de 10 personnes :
    - Exercices sur feux réels, Formation POI au GESIP
    - Sauveteurs Secouristes du Travail
    - Recyclages habilitation électrique
- L'évaluation et l'identification des risques d'accidents majeurs
  - Le dépôt n'a pas fait l'objet d'évolution notable.



- Les contrôles et vérifications

- Visites de sécurité ont été réalisées : 154
  - Entreprises extérieures 23
  - Opérations de chargement 131
  
- Les inspections et audits
  - Inspection DRIEE le 11 Mai 2017
  - Inspection DRIEE le 03 Octobre 2017
  - Audit SMQE (Iso 9001 et Iso 14001) le 6 Octobre 2017
  - Audit ADR - SGS le 23 Novembre 2017
  - Inspection DRIEE le 11 Décembre 2017

- Les exercices
  - 12 exercices type POI en 2017, dont :
    - 1 exercice « cadre » avec officiers du SDIS le 26/09/2017
    - 1 exercice terrain avec le SDIS les 04 et 05/10/2017



Niveaux de gravité : 1 faible – 2 modéré – 3 sérieux – 4 grave – 5 catastrophique

<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Gravité</b>	<b>Actions menées</b>
Mars 2017	Suite au remplissage après opération décennale du bac 27, il a été constaté un suintement.	2	Vidange et transfert du produit du bac 27 vers d'autres bacs. Recherche d'anomalie éventuelle dans le sol et le sous-sol . Recherche du point de suintement par plusieurs autres techniques. Remplacement de la tôle concernée. Epreuve hydraulique en eau : pas d'anomalie constatée.
Mai 2017	Fuite d'un Additif dans la pomperie.	1	Arrêt des chargements et information de l'événement aux clients. Remplacement du matériel défectueux. Remplacement préventif de tous les matériels similaires.

Date	Description	Gravité	Actions menées
Mai 2017	Lors de l'utilisation du réseau eau DCI, de l'eau est sorti au niveau des boîtes à mousse du bac 16.	1	Remplacement de l'opercule cassé. Contrôle sur les autres réservoirs : rien à signaler. Contrôle de la présence d'eau dans le réservoir : rien à signaler. Modification des vannes des boîtes à mousse prévue dans le cadre des investissements sécurité.
Mai 2017	Présence de Fioul dans le réseau de récupération des eaux (extrémité du parking camions citernes).	3	Intervention pour pompage du produit. Réalisation de fouilles / prélèvements sur le reste du réseau : pas de présence de produit ailleurs Analyse du produit récupéré : humidité > 97%. Modification des regards du réseau.
Août 2017	Perte de certaines fonctionnalités de la clôture électrique.	1	Recherche de la panne, Remplacement du matériel

<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Gravité</b>	<b>Actions menées</b>
Août 2017	Lors de travaux de modification de tuyauteries, environ 80 litres de FOD se sont répandus dans la cuvette de rétention (reliquat de produit en point bas).	1	Récupération du produit à l'aide d'absorbants. Nettoyage des installations de récupération des eaux (décanteur).
Octobre 2017	Dans le cadre d'un exercice incendie, des anomalies ont été constatées au niveau de la couronne du bac 16.	1	Réparation des points dégradés. Remplacement total de la couronne prévu pour 2018.

## Liés aux MMR

Date	Description	Gravité	Actions menées
Juillet 2017	Une alarme signale la panne du système de détection hydrocarbures gaz	1	Mise en place de mesures compensatoires (suivi et contrôle régulier). Réparation le lendemain.
Déc. 2017	Suite à une coupure du réseau EDF, le bloc d'alimentation du système de détection hydrocarbures gaz est hors service.	2	Remplacement du matériel par celui de secours. Remplacement du matériel avec augmentation de sa puissance.

- Investissements liés à la Sécurité prévus sur 2018 (1/2) :

Poste	Coût en k€
<i>Zone de stockage</i>	
Inspection détaillée interne décennale du réservoir 16	950
Remplacement de la tuyauterie du réservoir 16	200
Remplacement de la couronne DCI du réservoir 16	100
Réfection de peinture de tuyauteries et de réservoirs	40
Contrôle des écrans flottants internes des réservoirs 21 à 26	30
Inspection externe quinquennale du réservoir 13	20
<i>Zone de chargement / dépotage</i>	
Mise en place du dispositif homme mort au dépotage	15
Inspection des bouteilles anti-pulsatoires et du séparateur d'éthanol	20

- Investissements liés à la Sécurité prévus sur 2018 (2/2) :

Poste	Coût en k€
<i>Défense Contre l'Incendie</i>	
Mise en place de vannes motorisées sur les boîtes à mousse	620
Mise en place d'un réseau sprinkler au PCC et d'un déversoir aux additifs	365
Essais de performance des installations	38
Mise en place d'une rétention sous les cuves d'émulseur	50
Entretien des couronnes et des boîtes à mousse	10
<i>Equipements de sécurité &amp; MMR</i>	
Remplacement et ajout de balises de détection d'hydrocarbures gaz	30
Entretien des équipements de sécurité et MMR	15
Autres	51
<b>TOTAL</b>	<b>2 554</b>

**Merci de votre attention**