



Réunion de la Commission de Suivi de Site (CSS)

du 10 décembre 2025

Bilan SGS
années 2024-2025





Sommaire HSE



- Les activités du dépôt
- Les travaux engagés pour la Prévention des Risques
- Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)
 - ✓ **Les actions de formation**
 - ✓ **L'évaluation et l'identification des risques d'accidents majeurs**
 - ✓ **Les contrôles et vérifications**
 - ✓ **Les exercices**
- Retour sur les évènements
- Programme de réduction des risques



10/12/2025



10/12/2025



Les activités du dépôt

- Capacités du dépôt

Stockage Essence : 21 513 m³

Stockage Fioul – Gazole : 129 855 m³

- Sorties annuelles

Réalisé 2024 : 1 178 076 m³

Prévision 2025 : 1 100 000 m³

- Nombre moyen de camions par jour : 150



10/12/2025



Les travaux engagés pour la prévention des risques 2024



Poste	Coût en k€
OD BAC 13	800
Réaffectation tuyauterie bac 13 en essence	150
Remplacement centrale détection hydrocarbure gaz	40
DCI Evolution extinction GMP	25
Achat tablette ATEX	5
Remplacement joint toit flottant interne BAC 22	90
Dispositifs de contrôle avant chargement camion citerne	70
Mise en conformité du circuit émulseur (PFAS) + skid émulseur + Gestion émulseur	480 + 200 + 140
Remplacement des vannes isolement pompes essence	30
OD anticipée du BAC 26	300
VND + CND BACS 12, 13, 26	170



10/12/2025



Les travaux engagés pour la prévention des risques 2024



Poste	Coût en k€
Contrôle géométrique BAC 16	60
Inspection arrête flammes	25
Contrôle des écrans flottants	20
Réfection géomembrane + peinture des bacs – PM2I	70
Entretien des boîtes à mousse	15
Inspection des bras	10
Entretien des vannes motorisées	5
Entretien MMR	15
Réfection marquage au sol + traitement des situations à risques	25
Contrôle détecteurs de fuite	3
TOTAL	2 748 k€



10/12/2025



Les travaux engagés pour la prévention des risques 2025



Poste	Coût en k€
Opération décennale Bac 24	200
Opération décennale Bac 14	300
Avant projet caniveau de tuyauterie entre Trapil et Cuvette 1	60
Evolution sécurité URV	35
Optimisation tuyauteries additifs en pomperie	20
Création bassin d'orage 1000 m3	350
Remplacement bras PCC	80
Opération décennale Bac 12 + installation écran flottant interne	170 + 330
Révision du DTA	3
Inspection quinquennale 24, 25, 21 + CND 24, 14 et 12	180
Recensement et adéquation ATEX des équipements	15
Entretien motorisation DCI	10



10/12/2025



Les travaux engagés pour la prévention des risques 2025



Poste	Coût en k€
Remplacement des détecteurs de fumée	6
Remplacement batterie onduleurs	10
Remplacement des coffrets électriques des clapets SNRI	10
Diagnostic environnemental phase 1	15
Entretien des pompes à vide	40
Contrôle complémentaire géométrie Bac 16	15
Traitement des situations à risques	15
Désamiantage d'une conduite	20
TOTAL	1 884



10/12/2025



Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)

- Les actions de formation 2024

- ✓ **21 sessions de formation dans le domaine de la sécurité ont été organisées en 2024 pour un effectif de 10 personnes :**
 - Exercices sur feux réels, Formation POI et RIF au GESIP
 - Gestion de crise, Première Action d'Urgence, POI3 au GESIP
 - Habilitation électrique
 - Plan de prévention
 - Sauveteur secouriste du travail
 - ADR – ATEX
 - Vérificateur de chantier



10/12/2025



Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)

- Les actions de formation 2025

- ✓ 19 sessions de formation dans le domaine de la sécurité ont été organisées en 2025 pour un effectif de 11 personnes :
 - Exercices sur feux réels, Formation POI et RIF au GESIP
 - Première Action d'Urgence, POI2 au GESIP
 - Habilitation électrique
 - Sauveteur secouriste du travail
 - ADR – ATEX
 - CSSCT



10/12/2025



Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)

- L'évaluation et l'identification des risques d'accidents majeurs 2024

- ✓ Un Porter à connaissance a été transmis à l'administration en juin 2024 en vue de la réaffectation du bac 13 en essence → toujours en cours d'instruction
- ✓ Réception d'un APC 2024 demandant la réalisation d'une tierce expertise pour la mesure de réduction du risque installation d'un mur périphérique

- L'évaluation et l'identification des risques d'accidents majeurs 2025

- ✓ Modélisation 3D réalisée en 2025 dans le cadre de la tierce expertise pour la mesure de réduction du risque installation d'un mur périphérique
- ✓ Porter à connaissance transmis à l'administration en vue d'augmenter le volume du bassin d'orage



10/12/2025



Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)



- Les contrôles et vérifications

✓ Visites de sécurité ont été réalisées 2024 : 190

- Entreprises extérieures : 30
- Poste de Chargement des Camions : 160

✓ Visites de sécurité ont été réalisées 2025 (au 08/12/2025) : 125

- Entreprises extérieures : 25
- Poste de Chargement des Camions : 100

✓ Les inspections et audits

- Inspection DRIEAT le 29/04/2024, 22/05/2025, 26/06/2025 et le 27/11/2025
- Audit SGS SMQE le 04/07/2024 et le 30/09/2025
- Audit ADR Le 06/12/2024 et le 05/12/2025



10/12/2025



Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)



Politique applicable en cas d'atteinte de sonde

- Arrêt immédiat du chargement (automatique via sonde SCULLY) avec interdiction de reprendre le chargement
- Enquête sur les causes du mouillage de la sonde par le dépôt (erreur de bras, erreur de programmation, non vacuité de la cuve...)
- Sortie du camion sans reprise du chargement
- Information au transporteur.
- Exclusion du conducteur pendant 3 jours
- Création d'une remontée d'évènement de niveau 2
- Re-sensibilisation du conducteur



10/12/2025



Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)



- **Evénements sondes touchées en 2024 :**



1 sonde touchée tous les 39 444m³ en 2024

En 2024, 29 sondes touchées ayant engendré 29 mesures d'exclusion



10/12/2025





Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)



- **Evénements sondes touchées en 2025 :**



1 sonde touchée tous les 84 193m³ en 2025

En 2025, 12 sondes touchées ayant engendré 12 mesures d'exclusion



10/12/2025



Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)



- Les exercices 2024

- ✓ 12 exercices type POI en 2024 ont été réalisés
- ✓ 6 exercices type évacuation en 2024 ont également réalisés

- Les exercices 2025

- ✓ 12 exercices type POI en 2025 ont été réalisés
- ✓ 3 exercices type évacuation en 2025 ont également réalisés



10/12/2025



Retour sur les évènements 2024

Niveaux de gravité : 1 faible – 2 modéré – 3 sérieux – 4 grave – 5 catastrophique

N°Themis / Date	Descriptif	Actions menées
17938 17/07/2024 Réelle : 1 Potentielle : 2	Débordement suite a une erreur d'inattention de 30l de GNR au poste 61	Nettoyage de la piste
		Exclusion du conducteur 3 jours
		Sensibilisation du conducteur et accueil sécurité
18403 04/10/2024 Réelle : 1 Potentielle : 4	Report visuel MMR détection gaz non fonctionnel.	Mode dégradé mis en place pour le week-end
		Intervention prestataire pour remise en état
18396 08/10/2024 Réelle : 1 Potentielle : 4	Fuite sur la vitre jauge 5000l essence	Immobilisation de la jauge
		Remise en état
18484 22/10/2024 Réelle : 1 Potentielle : 2	Genou tordu en descendant d'un camion	Le dépôt a pris en charge le blessé, le régulateur des services d'urgence n'a pas voulu envoyer les secours.
		Le conducteur est allé aux urgences par ces propres moyens.
18630 05/12/2024 Réelle : 1 Potentielle : 3	Choc à la tête suite à une chute du camion	Le dépôt a pris en charge le blessé,
		Le conducteur a été pris en charge par les pompiers
		Sensibilisation des conducteurs



10/12/2025



Retour sur les évènements 2025

Niveaux de gravité : 1 faible – 2 modéré – 3 sérieux – 4 grave – 5 catastrophique

N°Themis / Date	Descriptif	Actions menées
19698 26/08/2025 Réelle : 1 Potentielle : 2	Débordement PCC d'environ 10l de GO au poste 61 "manque de contrôle".	Nettoyage de la piste
		Exclusion du conducteur 3 jours
		Sensibilisation du conducteur et accueil sécurité



10/12/2025



Programme de réduction des risques



- Investissements liés à la Sécurité prévus sur 2026 (1/2) :

Poste	Coût en k€
Opération Décennale Bac 15	200
Opération Décennale Bac 16	300
Opération Décennale Bac 23	350
Création d'un mur en limite de propriété	800
Opération Décennale Bac 11	200
Ajout de détections hydrocarbures gaz cuvettes 1 et 2	60
Exfiltration batterie des condensateurs du local électrique	30
Remplacement du panneau d'appel PCC	20
Remplacement des interphones du PCC	50
Bac 15 Vidange, nettoyage, dégazage	110
Bac 16 Vidange, nettoyage, dégazage + Contrôles non destructifs + contrôle géométrie	250 + 15
Inspection quinquennale Bac 22	15



10/12/2025



Programme de réduction des risques



- Investissements liés à la Sécurité prévus sur 2026 (2/2) :

Poste	Coût en k€
Inspection cuve compresseur air comprimé	5
Requalification des séparateurs de gaz éthanol	16
Bac 21 Vidange, nettoyage, dégazage + Contrôles non destructifs	30
Bac 23 Vidange, nettoyage, dégazage + Contrôles non destructifs	55
Bac 14 Contrôles non destructifs	35
Requalification des accumulateurs	30
Remplacement détecteurs de fumée	12
Essais de performance des installations DCI	45
Réfection peinture Bac 13	110
Remplacement coffrets électriques clapets SNRI pied de bacs	10
TOTAL	2 748



10/12/2025



Merci de votre attention

